

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Via 27


LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

14

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M. E.D.50. Zona 30.

X	Y
544.238	4.628.725
544.355	4.628.797
544.463	4.628.849
544.787	4.629.033
545.052	4.629.234
545.475	4.629.370
546.019	4.629.548
546.406	4.629.994
547.053	4.629.914
548.318	4.630.376

DESCRIPCIÓN

Cronología Romano Altoimperial Tardorromana

Tipología Obra pública

Descripción El trazado viario en este término municipal se encuentra prácticamente transformado aunque conserva la traza de la vía romana. Tanto en el primer tramo entre Velilla de la Sierra y el núcleo urbano, como en la segunda parte desde el campamento del Alto Real hasta el límite con Soria, se conserva un camino como tal destruido por el paso continuado de motoniveladoras y las numerosas aportaciones de gravas. Se desconoce el trazado de la calzada en el interior del casco urbano de Garray.

Materiales No se documentan materiales arqueológicos asociados a la vía romana.

Conservación Trazado transformado por el paso continuado de motoniveladoras y las aportaciones de grava

Bibliografía

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Via 27

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

14

PROTECCIÓN

CATEGORIA Lugar arqueológico


Nº 42-094-0004-20

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 1: área con mayor densidad hallazgos .En este caso coincide con el trazado del camino existente.

Niveles de protección:

Integral Preventiva grado 1 Preventiva grado 2 Área de cautela Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Área con protección preventiva de grado 1:** Las actividades arqueológicas planteadas deberán ser excavaciones arqueológicas que se plasmarán con la ejecución de sondeos manuales, en número y extensión marcados por las características de la obra a realizar.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo rústico con protección cultural y suelo urbano

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Via 27

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

14

DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Via 27

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

14

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Hoyos Someros


LOCALIDAD

Garray

Nº CATALOGO

15

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
546.355	4.631.123
546.277	4.631.085
546.232	4.631.043
546.278	4.631.019
546.355	4.631.020
546.431	4.631.030
546.499	4.631.054
546.506	4.631.100
546.454	4.631.116
546.402	4.631.122

DESCRIPCIÓN

Cronología Hierro I

Tipología Yacimiento sin diferenciar

Descripción El yacimiento se localiza unos 400 m al N del Campamento Romano de El Castillejo, en un morro ligeramente destacado sobre el cauce del arroyo Fuencaliente, en su margen izquierda, distante unos 90 m. Se trata de una amplia plataforma, de perfil prácticamente llano, con un amplio campo visual en todas sus direcciones, delimitada por laderas tendidas hacia los extremos E, SE y S y pronunciadas hacia el N/NO y O, sobre la vega de dicho arroyo.

Materiales El material arqueológico documentado en este enclave está compuesto por cerámica elaborada a mano e industria lítica.

Conservación Afectado por labores agrícolas

Bibliografía

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACION:

Hoyos Someros

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

15


PROTECCIÓN

CATEGORIA Lugar arqueológico

Nº 42-094-0004-21

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 2: área con materiales dispersos (2,37 ha.). Afecta a las parcelas 5003,43 y 45 del polígono 13 del catastro de rústica.



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 2:** Las actividades arqueológicas planteadas serán controles arqueológicos, consistentes en la supervisión de las remociones de terrenos que se realicen.

SITUACION URBANISTICA:

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Hoyos Someros

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

15

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Ermita de los Martires


LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

16

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
546.171	4.629.295
546.145	4.629.285
546.157	4.629.256
546.183	4.629.268

DESCRIPCIÓN

Cronología Altomedieval

Tipología Necrópolis

Descripción La ermita de Los Mártires de Garray es una construcción de origen románico (S.XII-XIII) con notables transformaciones postmedievales. Se conserva intacta la cabecera y la portada meridional aunque la nave fue acortada. En 1998 se excavó parte de la necrópolis medieval constituida por tumbas antropomorfas cubiertas con lajas, documentándose hasta un total de nueve tumbas.

Materiales

Conservación

Bibliografía

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Ermita de los Martires

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

16

PROTECCIÓN

CATEGORIA

Nº

NIVEL Según delimitación en la planimetría. Se delimita un área de protección arqueológica frente a la aparición de posibles restos de la necropolis.

Preventiva grado 1: área de protección (0,08 ha.). Afecta a la parcelas 5047 del catastro de rústica.

Niveles de protección:



Preventiva grado 1




Preventiva grado 2



Area de cautela



Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 1:** Las actividades arqueológicas planteadas deberán ser excavaciones arqueológicas que se plasmarán con la ejecución de sondeos manuales, en número y extensión marcados por las características de la obra a realizar.

SITUACION URBANISTICA:

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Ermita de los Martires

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

16

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

Ermita de los Martires

LOCALIDAD

Garray

Nº CATÁLOGO

16

DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA




CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
GAZALA I

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATALOGO
17

LOCALIZACIÓN



Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
543.399	4.629.835
543.364	4.631.476
543.391	4.631.409
543.470	4.631.377
543.501	4.631.404
543.483	4.631.462
543.444	4.631.497

M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

DESCRIPCIÓN

Cronología Tardorromano

Tipología Asentamiento rural/ villae

Descripción El yacimiento se localiza en una zona llana, que se extiende al pie de las últimas estribaciones de la sierra de Carcaña. Hacia el Norte, Este y Sur se extiende la llanura del río Tera. Ocupa de las terrazas superiores del río Duero. En la actualidad es difícil precisar la estación arqueológica en superficie ya que se enclava en una finca privada, que se encuentra plantada de árboles frutales y pequeños arbustos, con amplios surcos que han levantado gran parte de la superficie.

Materiales Según Morales (1993): en superficie se recogen fragmentos de cerámica sigillata, pintada y común romana.

Conservación Los surcos para el riego necesario para la plantación y los propios árboles han dañado el enclave.

Bibliografía MORALES HERNANDEZ, F. (1995): Carta Arqueológica de Soria. La Altiplanicie Soriana. Excma. Diputación Provincial de Soria, Soria.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

GAZALA I

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

17

PROTECCIÓN

CATEGORIA Yacimiento Arqueológico Inventariado


Nº 42-094-0006-01

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 1: área con materiales dispersos (1,2 ha.). Afecta a las parcelas 10 y 11 del polígono 11 del catastro de rústica.

Niveles de protección:

Integral Preventiva grado 1 Preventiva grado 2 Área de cautela Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 1:** Las actividades arqueológicas planteadas deberán ser excavaciones arqueológicas que se plasmarán con la ejecución de sondeos manuales, en número y extensión marcados por las características de la obra a realizar.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo rústico con protección cultural

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

GAZALA I

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

17

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA




CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
GAZALA II

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO
18

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
544.199	4.632.491
544.195	4.632.435
544.304	4.632.272
544.445	4.632.008
544.499	4.632.021
544.505	4.632.129
544.376	4.632.296
544.302	4.632.444

DESCRIPCIÓN

Cronología Calcolítico

Tipología Lugar de trans. materias primas

Descripción El yacimiento se localiza en la vega del río Tera, en su margen derecha. Se trata de una zona llana, dedicada a cultivos cerealísticos, discurrendo el cauce a escasos 10 m., al Este del enclave. En todas las direcciones, excepto al Este se extiende la amplia vega del Tera, salpicada con abundantes canales y acequias. Los restos de cultura material aparecen dispersos por las fincas existiendo una mayor concentración en las ubicadas al Este del canal de riego.

Materiales Los restos de cultura material recogidos por Misiego (1992) se concretan en material lítico característico de un taller lítico en superficie. Está realizado en sílex blanco, de buena calidad y destacan algunos núcleos, algunas lascas simples, algún fragmento mesial de lámina y restos de talla, sin más especificaciones.

Conservación dañado por labores agrícolas

Bibliografía MORALES HERNANDEZ, F. (1995): Carta Arqueológica de Soria. La Altiplanicie Soriana. Excma. Diputación Provincial de Soria, Soria.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

GAZALA II

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

18

PROTECCIÓN

CATEGORIA Lugar arqueológico

Nº 42-094-0006-02

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 2: área con materiales dispersos (5,1 ha.). Afecta a las parcelas 5048, 116, 117,118, 119 y 120 del polígono 11 del catastro de rústica.

Niveles de protección:

Integral Preventiva grado 1 Preventiva grado 2 Area de cautela Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 2:** Las actividades arqueológicas planteadas serán controles arqueológicos, consistentes en la supervisión de las remociones de terrenos que se realicen.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo rústico con protección cultural

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

GAZALA II

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

18

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA COMPLEMENTARIA



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

GAZALA II

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

18

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA COMPLEMENTARIA




CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
CACERA, LA

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO
19

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
545.831	4.631.703
545.776	4.631.601
545.849	4.631.542
545.898	4.631.488
545.910	4.631.491
545.872	4.631.633
545.859	4.631.688

DESCRIPCIÓN

Cronología Tardorromano

Tipología Asentamiento rural/ villae

Descripción Situado a unos 700 m. al Noreste del casco urbano, el yacimiento se localiza en plena vega del río Tera, en su margen izquierda, junto al arroyo del Molino y al Este del mismo. Queda delimitado al Este por la carretera nacional, al Oeste por la carretera local que se inicia en Tardesillas y al Norte por la confluencia de ambas vías. Se ubica en tierras de labor, y no se aprecian estructuras de ningún tipo aunque si se pueden observar manchones.

Materiales Los restos de cultura material recogidos por Misiego (1992) corresponden con abundantes restos de teja plana y curva, junto a fragmentos de cerámica común romana, realizada a torno, tanto de tonos negruzcos como anarajandas.

Conservación dañado por labores agrícolas

Bibliografía

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

CACERA, LA

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

19

PROTECCIÓN

CATEGORIA Lugar arqueológico

Nº 42-094-0006-03

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 2: área con materiales dispersos (5,1 ha.). Afecta a las parcelas 197 y 198 del polígono 12 del catastro de rústica.

Niveles de protección:

Integral Preventiva grado 1 Preventiva grado 2 Area de cautela Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 2:** Las actividades arqueológicas planteadas serán controles arqueológicos, consistentes en la supervisión de las remociones de terrenos que se realicen.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo rústico con protección cultural

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

CACERA, LA

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

19

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA




CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
LOMO DE LA SERNA

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATALOGO
20

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
545.427	4.630.701
545.412	4.630.632
545.382	4.630.530
545.390	4.630.394
545.498	4.630.412
545.564	4.630.507
545.539	4.630.442
545.365	4.630.429

DESCRIPCIÓN

Cronología Campaniforme/Hierro I/Romano Altoimperial

Tipología Asentamiento rural/ villae. Lugar de habitación: Indeterminado

Descripción El yacimiento, conocido también con el nombre de Calaverón, se localiza a medio camino entre Tardesillas y Garray, en el límite de término municipal, a unos 1500 m. al Noroeste de Numancia. Ocupa una pequeña loma o antigua terraza de dirección general Norte-Sur, situada en la margen derecha del río Tera que discurre a unos 400 m. al Este y elevada sobre el cauce.

Materiales Morales (1995) recupera escasos restos líticos de sílex blanco, denotando una industria laminar con piezas de sección triangular o trapezoidal. Cerámica a mano, en el que se diferencian dos grupos uno de pastas finas, correspondientes a vasos campaniformes y otros de pastas más groseras con bordes de grandes vasijas de cuerpo globular o bitroncoconico. La ocupación romana está atestiguada en la presencia de terra sigillata hispánica.

Conservación dañado por labores agrícolas

Bibliografía MORALES HERNANDEZ, F. (1995): Carta Arqueológica de Soria. La Altiplanicie Soriana. Excm. Diputación Provincial de Soria, Soria.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
LOMO DE LA SERNA

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO
20

PROTECCIÓN

CATEGORIA Lugar arqueológico


Nº 42-094-0006-06

NIVEL Según delimitación en la planimetría.

Preventiva grado 2: área con materiales dispersos (3,7 ha.). Afecta a las parcelas 239 a,b y c del polígono 12 del catastro de rústica.

Niveles de protección:

Integral Preventiva grado 1 Preventiva grado 2 Area de cautela Pieza singular



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

- **Area con protección preventiva de grado 2:** Las actividades arqueológicas planteadas serán controles arqueológicos, consistentes en la supervisión de las remociones de terrenos que se realicen.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo rústico con protección cultural

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

LOMO DE LA SERNA

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

20

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA




CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:
CASCO URBANO

LOCALIDAD
TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO
21

LOCALIZACIÓN



M. T. N. 1:25.000 350-I SORIA

Coordenadas U.T.M.
E.D.50. Zona 30.

X	Y
545.079	4.631.242

DESCRIPCIÓN

Cronología Tardorromano / Altomedieval

Tipología Otros

Descripción En la iglesia local se han documentado una estela medieval empotrada en el testero, como material constructivo, muy mal conservada. La estela medieval conserva un motivo circular de cruz patada muy mal conservado.

Materiales

Conservación

Bibliografía JIMENO, A. (1980): Epigrafía romana de la provincia de Soria. Colección Temas Sorianos, nº 1, Excma. Diputación Provincial de Soria, Soria.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

CASCO URBANO

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO


21

PROTECCIÓN

CATEGORIA

Nº 42-094-0006-05

NIVEL Pieza singular localizada en Catastro de urbana: Manzana 51138 Parcela 01.
Su restauración o traslado requerirá la petición de una autorización previa a la administración competente en materia de patrimonio cultural.



ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Protección de piezas singulares: la modificación, restauración, traslado o alteración de cualquier tipo de los bienes así catalogados requerirá la petición de una autorización previa a la administración competente.

SITUACION URBANISTICA:

Suelo urbano

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

DENOMINACIÓN:

CASCO URBANO

LOCALIDAD

TARDESILLAS

Nº CATÁLOGO

21

DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA COMPLEMENTARIA



Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Numero de catalogo:
22

M.T.N 1:25.000 : 350—I Soria

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

YACIMIENTOS INCLUIDOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE NUMANCIA

GARRAY	ALTO REAL	42-094-0004-01
	CASTILLEJO	42-094-0004-02
	ESTELAS	42-094-0004-03
	DEHESILLA	42-094-0004-04
	MERDANCHO	42-094-0004-05
	MOLINO DE GARREJO	42-094-0004-06
	NUMANCIA	42-094-0004-07
	PEÑA REDONDA	42-094-0004-08
	RASA, LA	42-094-0004-10
	REVILLAS, LAS	42-094-0004-11
	TRAVESADAS	42-094-0004-12
	VALDEVORRÓN	42-094-0004-14
	PEÑAS ALTAS	42-094-0004-16

DESCRIPCIÓN

CRONOLOGIA

Calcolítico, Campaniforme, Bronce Antiguo, Hierro I, Hierro II, Romano Republicano, Romano Altoimperial y visigodo

DESCRIPCIÓN

El yacimiento de Numancia se localiza en un amplio cerro de cumbre amesetada y forma oval, denominado La Muela, cuya configuración a modo de espigón fluvial ha sido determinante para su elección como hábitat desde la prehistoria hasta época romana. Se eleva unos 70 m. sobre el cauce del río Duero. Tiene un emplazamiento extraordinario al emplazarse en la horquilla que forman los ríos Merdancho y Duero, poco después de desaguar el Tera en el Duero, a los mismos pies del cerro. Sobre la extensión del castro de la I Edad del Hierro se apunta que pudo extenderse por el borde meridional del cerro (Romero, 1991) mientras que la ciudad celtibérica y

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

romana se inserta en la cima superior del cerro, protegida por una potente muralla. La necrópolis celtibérica de la ciudad fue localizada en 1993, tras numerosos esfuerzos en este sentido, situándose en la ladera Suroeste del cerro.

En este apartado recuperamos la descripción hecha por Morales (1995) que constituye una visión rápida y de conjunto de los materiales de cada época que ha deparado el yacimiento y que han sido suficientemente estudiados en monografías recientes. Los materiales más antiguos corresponden a útiles líticos: cuchillos puntas de flecha en sílex y hachas pulimentadas así como puntas palmela en bronce y otras de pedúnculo y aletas, junto con cerámicas elaboradas a mano, que presentan motivos campaniformes. Otros fragmentos decorados con las técnicas de excisión, acanaladuras, o recubiertos de grafito indican la ocupación durante la I Edad del Hierro. Más abundantes son las decoradas en el borde con digitaciones, ungulaciones, o cordones aplicados así como las impresiones triangulares cuyo máximo exponente es el biberón con bolas de bronce incrustadas. La ocupación celtibérica supone la presencia de cerámicas de paredes finas, a torno, decoradas con incisiones o estampaciones a punzón pero fundamentalmente las piezas con decoración pintada, fíbulas, adornos de bronce y herramientas y utensilios de hierro.

CONSERVACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: El yacimiento de Numancia esta puesto en valor. El resto de yacimientos incluidos en la zona arqueológica se ven afectados por labores agrícolas.

BIBLIOGRAFÍA:

AA. VV. (1912): *Excavaciones en Numancia. Memoria presentada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por la Comisión Ejecutiva de las Excavaciones de Numancia*. Madrid.

AA. VV. (1924): *Ruinas de Numancia : memoria descriptiva redactada conforme al plano que acompaña de las mismas*. Madrid

Checa, A. Jimeno, A., Juan, J., Benito, J.P., Sanz, A. (1999): "Molienda y economía doméstica en Numancia." En F. Burillo (coordinador): *IV Simposio sobre celtíberos: Economía*. Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

Dobson, M. (2008): *The Army of The Roman Republic. The second century BC, Polybius and the Camps at Numantia, Spain*. Oxford, Oxbow Books.

Dobson, M. y Morales, F. (2008): «Monedas inéditas de los campamentos romanos republicanos del cerco de Escipión y de la Gran Atalaya de Renieblas, y algunas consideraciones cronológicas sobre el campamento V de Renieblas». *Archivo Español de Arqueología*, 81: 213-228.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

Fabricius, E. (1911): «Über die Ausgrabungen in Numantia». *Archäologischer Anzeiger*.

Fernández Moreno, J. J. (2006): *El poblamiento prehistórico de Numancia. Fondos del museo Numantino*. Valladolid.

García Bellido, A. (1969): *Nvmantia. Homenaje a los Heroes numantinos en el XXI centenario de su gesta*. Zaragoza.

González Simancas, M. (1914): *Numancia: Estudio de sus defensas*. Madrid

Hildebrant, H. J. (1979): «Die Römerlager von Numantia. Datierung anhand der Münzfunde». *Madriider Mitteilungen*, 20: 238-271.

Jimeno, A. (1996): Numancia: relación necrópolis-poblado. *Archivo español de arqueología*, Vol. 69, Nº 173-174, pags. 57-76.

Jimeno, A. (2000): "Numancia: pasado vivido, pasado sentido." *Trabajos de prehistoria*, Vol. 57, Nº 2, 2000, pags. 175-193.

Jimeno, A. (2002): «Numancia: campamentos romanos y cerco de Escipión». *Archivo Español de Arqueología*, 75: 159-176.

Jimeno, A. Y Benito, J.P., (1996) : "Las defensas de Numancia.". *2º Congreso Peninsular de Arqueología*, Zamora

Jimeno, A. Y Tabernero, C. (1996) : "El urbanismo de Numancia" *Complutum Extra* nº 6. Madrid.

Jimeno, A., De La Torre, J.I., Martínez, Jp., Berzosa, R. Y Tabernero, C. (1999): "Numancia celtibérica: ciudad y necrópolis". En Y. COUSQUER, H. JAIME et R. OMNÈS (Drs): *Les Celtes et la Péninsule Ibérique*. Triade nº 5. Brest.

Jimeno, A., Sanz, A. , Benito, J. P. Y De La Torre, J.I. (2004): " Numancia: Conocimiento y difusión del pasado." *Puesta en valor del patrimonio arqueológico en Castilla y León*. Serie ACTAS. Del Val y Escribano Editores.

Jimeno, A., Sanz, A. Y Benito, J. P. (2000): "Numancia, reconstruir para enseñar" *Revista de Arqueología*.

Jimeno, A., Sanz, A. Y Benito, J. P. (2001): " La reconstrucción arquitectónica, alternativa para la comprensión de Numancia." *Actas de la I Reunión internacional d' Arqueología de Calafell*.

Jimeno, A.; Revilla, M.ª L.; Torre, J. I. de la Berzosa, R. y Martínez, J. P. (2002): *Numancia. Garray.Soria. Guía Arqueológica*. Soria.

Jimeno, A.; Torre, J. I. De la; Berzosa, R.; Martínez, J.P. (2005): *La necrópolis celtibérica de Numancia*. Memorias Arqueológicas de la Junta de Castilla y León, 12. Salamanca.

Jimeno, A.; Torre, J.I. de la (2005): *Numancia: símbolo e historia*. Madrid,

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

Luik, M. (1997): Fibels von Typ Alesia aus den römischen Lagern um Numantia. *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 27.

Luik, M. (2002): *Die Funde aus den römischen Lagern um Numantia im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum.*

Martínez J., Tabernero, C., Jimeno, A. Y Checa, A. (1999): "Paisaje, dieta y economía en Numancia" XXIV Congreso Nacional de Arqueología. Cartagena.

Melida, J. R. (1916): *Excavaciones de Numancia : memoria que de los trabajos realizados en 1915.* Madrid.

Melida, J. R. y Taracena Aguirre, B. (1923): *Excavaciones de Numancia : memoria acerca de las practicadas en 1920-21.* Madrid.

Morales Hernández, F. (1995): *Carta Arqueológica de Soria. La Altiplanicie Soriana.* Soria, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial.

Morales Hernández, F. (2000): Una reinterpretación de la circunvalación escipiónica de Numancia. En *Revista d'Arqueologia de Ponent* nº 10. Pág. 227-240.

Morales Hernández, F. (2004): «Los campamentos y fuertes romanos del asedio de Numancia», C. Pérez-González y E. Illarregui (coords.) 2004: *Actas de Arqueología Militar Romana en Europa (Segovia 2001).* Salamanca, Universidad Internacional SEK-Junta de Castilla y León: 251-258.

Morales Hernández, F. (2006): «Circunvallatio of Numantia. Forts and siege Works», A. Morillo y J. Aurrecoechea (eds.), *The Roman Army in Hispania. An Archaeological Guide.* León, Universidad de León: 249-262. León: 263-276.

Morales Hernández, F. (2007): "Circunvalatio de Numancia". En A. Morillo (ed.): *El ejército romano en Hispania.* Pág. 263-76.

Morales Hernández, F. y Dobson, M. (2005): «Why 'La Rasa' was not a camp of the Scipionic siege of Numantia». *Madrid Mitteilungen*, 46: 104-111.

Romagosa, J. (1972): «Las monedas de los campamentos numantinos». *Acta Numismática*, II: 87-96.

Romero Carnicero, M.V (1985): *Numancia I. La Terra Sigillata.* Madrid

Saavedra, E. (1879): *Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga.* Madrid.

Salvatore, J. P. (1996): *Roman Republican Castrametation. A reappraisal of historical and archaeological sources.* BAR International Series 630. Oxford.

Sanmarti Greco, E. (1985): "Las ánforas romanas del campamento numantino de Peña Redonda (Garray, Soria)". En *Empúries*, Nº 47. Pág. 130-161

Sanmarti-Greco E. y J. Principal (1997): "Las cerámicas de importación itálicas e ibéricas procedentes de los campamentos numantinos". En *Revista d'Arqueologia de Ponent* nº 7. Pág. 35-75.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:

Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:

Garray

Numero de catalogo:

22

Schulten, A. (1905): *Numantia. Eine topographisch-historische Untersuchung*. Berlin.

Schulten, A. (1927): *Numantia III. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1912, Die Lager des Scipio*. Munich.

Schulten, A. (1931): *Numantia II. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1912, Die Stadt Numantia*. Munich.

Schulten, A. (1945): *Historia de Numancia*. Barcelona.

Schulten, A. y Barthel, W.(1914): *Numantia I. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905-1912, Die Keltiberer und ihre Kriege mit Rom*. Munich.

Tabernero, C., Jimeno, A., Martinez J., Y Collado, J. (1999) : "Reconstrucción Ambiental y dieta de los numantinos". En F. Burillo (coordinador): IV Simposio sobre celtíberos: Economía. Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

Taracena Aguirre, B. (1924): *La cerámica ibérica de Numancia*. Madrid

Taracena Aguirre, B. (1941): *Carta Arqueológica de España*: Soria. Madrid.

Torre Echávarri, J. I. de la (1998): *Numancia: usos y abusos de la tradición historiográfica*. Complutum, Nº 9, pags. 193-212

Wattenberg (1963): *Las cerámicas indígenas de Numancia*. Madrid.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vistas generales de la zona arqueológica



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:
Garray

Numero de catalogo:
22



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:
Garray

Numero de catalogo:

22



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:
Garray

Numero de catalogo:
22



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:
Garraý

Numero de catalogo:
22



CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

INTERVENCIONES REALIZADAS

Tipo de actuación	Inicio actuación	Fin actuación	Titular de la actuación
Señalización	01/01/2000	31/12/2001	Sercam, S.C.L
Excavación	01/01/1996	31/12/2001	Jimeno, A.
Restauración	01/01/2000	31/12/2000	Areco, S.L
Restauración	01/01/1999	31/12/1999	Rafael Vega, S.A
Restauración	01/01/1984	31/12/1984	Jimeno, A. / Fernández, J.J.
Prospección	01/01/1981	31/12/1983	Morales Hernández, F
Excavación	01/01/1970	31/12/1970	Zozaya
Excavación	01/01/1963	31/12/1963	Wattenberg/ Beltrán/ Ortego
Excavación	01/01/1906	01/01/1923	Comisión Ejecutiva
Excavación	01/01/1905	31/12/1905	Schulten, A.
Excavación	01/01/1860	31/12/1863	Comisión Real Academia de la Historia
Excavación	01/01/1853	31/12/1853	Saavedra, E.
Excavación	01/01/1803	31/12/1803	Erro, J. B.

DELIMITACIÓN

Se ha delimitado un entorno de protección entorno al yacimiento.

Delimitación de la zona afectada:

Delimitación del Cerro de la Muela:

El límite norte se establece coincidiendo justamente con el del suelo urbano, fijando su límite de acuerdo con el plano de delimitación del suelo urbano de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas el 11 de noviembre de 1993 y publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de 7 de febrero de 1994.

El límite este se establece siguiendo el camino de Los Barrancos, luego la senda de Las Mesillas hasta su unión con el camino de Barrejo a Velilla. El límite sur se establece desde el punto anterior siguiendo el camino de Velilla a Garrejo, hasta el caserío.

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

El límite oeste continúa el camino de Garrejo hasta Garray, dejando el río Duero a la izquierda, uniendo con la línea que define el límite norte.

Delimitación del cerco romano en Garray:

Franja noreste-este: El límite oeste arranca manteniendo la linde oeste de la finca número 71, del polígono 19 y continúa por el canal del Campillo de Buitrago, para seguir por el ramal C de este canal hasta el camino a Velilla de la Sierra, para coger la linde oeste de las fincas números 216 y 217 hasta el río Merdancho; el límite este arranca desde la linde norte de las fincas números 71, 70, 69A y sigue la linde este de las fincas 68B, 68C, 82, 122, 127, 165, 175, 178, 204, 203 y 199 hasta el camino de la Velilla de la Sierra, continuando por este camino en dirección este, para dirigirse hacia el sur por la linde este de las fincas 210 y 211, para continuar hacia el este por la senda de las Mesillas hasta el límite municipal de Soria.

Franja sureste-sur: El límite noreste-norte sigue el río Merdancho hasta su desembocadura en el Duero y el límite sureste-sur continúa por el límite del término municipal de Soria hasta llegar por el oeste al río Duero.

Franja oeste: El límite oeste arranca desde el término municipal de Soria, siguiendo la cañada, para pasar por la linde oeste y norte de la finca número 32 del polígono 18, para continuar por la senda situada al oeste y norte de la finca 55B, continuar por el camino hacia Tardesillas, para seguir el camino existente en el límite noroeste de las fincas números 1A, 35 del polígono 19 de Garray por el límite sur de la finca 241 del polígono 17 de Tardesillas, camino tras los prados, prolongándose desde el ángulo sureste de dicha finca hasta la linde norte de la finca número 71 del polígono 19, donde conecta con la franja noreste-este; el lado este sigue desde aquí el río Tera hasta el puente de Garray, para continuar por el camino de la Dehesilla y Arenalejo hasta su contacto con el río Duero, para continuar por este río hasta la desembocadura del río Merdancho.

Límite de las Revillas: Se circunscribe a las fincas números 169, la parte de la 170A no afectada por la ampliación de casco y la 170B del polígono 19 de Garray.

A continuación se enumeran los puntos que delimitan su entorno de protección, que cubre una superficie de 572,92 hectáreas, con sus coordenadas correspondientes en U. T. M. (Datum Europeo 1950):

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:
Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:
Garra y

Numero de catalogo:

22

Longitud UTM	Latitud UTM
--------------	-------------

545840.26	4629720.69
545621.3	4629651.14
545703.74	4629463.08
545626.45	4629357.47
545690.85	4629156.54
545288.99	4628716.04
544905.16	4627907.17
545278.69	4627500.16
545028.81	4627361.05
545211.72	4627010.71
546139.08	4626899.94
547014.93	4626948.9
547470.89	4627616.08
547579.08	4628404.35
547555.9	4628687.71
547828.95	4628808.78
547792.89	4628880.9
547602.27	4628826.81
547625.45	4629171.99
547458.01	4629187.45
547625.45	4629460.52
547591.96	4629584.16
547470.89	4629795.4
547269.96	4629785.09
547267.38	4629991.17
546819.15	4630315.75
546479.12	4630913.39

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garray	Numero de catalogo: 22
--	-----------------------------	---

545791.32	4630619.73
546332.29	4629926.78
546540.94	4629934.5
546613.07	4629743.88
546597.62	4629558.4
546494.57	4629589.31
546373.5	4629581.58
546486.85	4629579.01
546412.14	4629481.12
546497.15	4629512.04
547092.21	4628880.9
546808.85	4629058.65
546546.1	4629331.71
546383.8	4629457.94
546105.59	4629406.41
545909.82	4628798.48
546046.34	4628448.14
546303.95	4628267.82
546365.78	4628551.18
546510.03	4628672.25
546739.3	4628625.88
547092.21	4628801.05
547087.06	4628667.1
546600.19	4628502.23
546409.56	4628548.6
546409.56	4628280.7
546437.9	4627984.45
545889.21	4627863.38
545688.27	4628620.73

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garay	Numero de catalogo: 22
--	----------------------------	---

545835.11	4628960.76
545969.07	4629285.35
545896.94	4629473.39
545958.76	4629509.46
545860.88	4629697.5
545984.52	4630637.75
546105.59	4630702.15
546267.88	4630483.19
546368.35	4630387.88
546497.15	4630439.4
546731.57	4629978.3
546932.5	4629715.54
547102.52	4629738.73

PROTECCIÓN

CATEGORIA:

Zona Arqueológica B.I.C

Según delimitación en Planimetría (Plano Nº 3)

PARCELAS AFECTADAS POR EL BIC:

Catastro de rústica:

POLÍGONO 12. Parcelas : 5026a, 5026b, 5090, 20241ª.

POLÍGONO 13. Parcelas :, 41, 79, 80, 81, 82, 126a, 126b, 126c, 127a, 127b, 165a, 165b, 166, 167a, 167b, 169, 174a, 174b, 178a, 178b, 199, 200a, 200b, 201, 203a, 203b, 204, 205a, 205b, 5001, 5002, 10069, 10070, 10071, 10118, 10121, 10122, 10170a, 10170b, 10170c, 10170d, 10173, 10175, 10202, 10206a, 10206b, 10206c, 20068, 20069, 20078, 20125a, 20125b, 20125c, 20168, 20170a, 20170b, 20170c, 20175, 20202, 20206a, 30068, 30070, 30172a, 30172b, 40068, 40172a, 40172b, 60172.

POLÍGONO 14. Parcelas :, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047a, 5047b, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062a, 5062b, 5063a, 5063b, 5064a, 5064b, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069a, 5069b, 5070, 5071, 5072, 5073a, 5073b, 5074a, 5074b, 5074c, 5075a, 5075b, 5076, 5077,

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación: Zona Arqueológica de Numancia	Localidad: Garay	Numero de catalogo: 22
--	----------------------------	---

5078a, 5078b, 5079, 5080a, 5080b, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085a, 5085b, 5086a, 5086b, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101a, 5101b, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108a, 5108b, 5109a, 5109b, 5110, 5111, 5112a, 5112b, 5112c, 5113, 5114a, 5114b, 5114c, 5114d, 5115a, 5115b, 5116a, 5116b, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124a, 5124b, 5125, 5126, 5127a, 5127b, 5128a, 5128b, 5128c, 5129a, 5129b, 5129c, 5129d, 5130a, 5130b, 5130c, 5130d, 5130e, 5131, 5132, 5138, 5139a, 5139b, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145a, 5145b, 5145c, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163a, 5163b, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185a, 5185b, 5186a, 5186b, 5187a, 5187b, 5188, 5189, 5190a, 5190b, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202a, 5202b, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231a, 5231b, 5232, 5233, 5234, 5235a, 5235b, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240a, 5240b, 10210, 10211, 20210, 20211

POLÍGONO 15. Parcelas :, 5002a, 5002b, 5002c, 5002d, 5002e, 5002f, 5002g, 5002h, 5002i, 5002j, 5002k, 5002l, 5003a, 5003b, 5003c, 5003d, 5003e, 5003f, 5003g, 5003h, 5003i, 5003j, 5003k, 5003l, 5003m, 5003n, 5003p, 5003q, 5003r, 5004a, 5004b, 5004c, 5005a, 5005b, 5006a, 5006b, 5006c, 5007a, 5007b, 5007c, 5007d, 5007e, 5007f, 5007g.

POLÍGONO 16. Parcelas :, 38a, 225a, 225b, 5055, 5056, 5057, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5190, 5191, 10039.

Catastro de urbana:

Referencias catastrales: 5592005WM4259S, 5592006WM4259S, 5592007WM4259S, 5592010WM4259S, 5592011WM4259S, 5592012WM4259S, 5592013WM4259S, 5592014WM4259S, 5889001WM4258N, 5901001WM4350S, 5901003WM4350S, 5901004WM4350S, 5993001WM4259S.

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO ARQUEOLOGICO:

La Zona Arqueológica de Numancia requiere la redacción de un Plan Especial de Protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos de protección según se recoge en el artículo 43 de la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y se desarrolla el artículo 95 del Decreto 37/2007, de 19 De Abril, por el

CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE GARRAY

Denominación:

Zona Arqueológica de
Numancia

Localidad:

Garray

Numero de catalogo:

22

que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.


Hasta que se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal o emisión de una orden de ejecución que pretenda realizarse dentro de la Zona Arqueológica de Numancia, requerirá la autorización del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.

Las obras que se realicen al amparo de licencias que no cuenten con dicha autorización serán ilegales y la el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural habrá de ordenar su demolición o reconstrucción, u otras medidas adecuadas para reparar el daño, con cargo al Ayuntamiento que las hubiese otorgado.

SITUACIÓN URBANISTICA:

Suelo rustico con protección cultural y suelo urbano.

PLANOS



ANEXO I.
LISTADO DE B.I.C

Cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.

Cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, no podrá fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones, y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán admisibles tales alteraciones mediante la redacción de un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio, con carácter excepcional y siempre que contribuya a la conservación general del bien.

A continuación se aporta una relación de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a tal fin en el municipio de Garray:

Nº BIC: 7

Denominación: Ruinas de Numancia

Categoría: Zona Arqueológica

Localidad: Garray

Municipio: Garray

Fecha de incoación: 25/08/1882

BOE de incoación: -

Fecha de declaración: 25/08/1882

BOCyL de declaración: -

BOE de declaración: -

Nº BIC: 7

Denominación: Delimitación de Numancia y Cerco Romano

Categoría: Entorno de Protección

Localidad: Garray

Municipio: Garray

Fecha de incoación: 26/09/1997

BOE de incoación: 27/10/1997

Fecha de declaración: 05/11/1998

BOCyL de declaración: 11/11/1998

BOE de declaración: 05/12/1998

Nº BIC: 305

Denominación: Ermita de los Mártires

Categoría: Monumentos

Localidad: Garray

Municipio: Garray

Fecha de incoación: 31/05/1944

BOE de incoación: -

Fecha de declaración: 31/05/1944

BOCyL de declaración: -

BOE de declaración: -

Nº BIC: 1759

Denominación: Iglesia del Siglo XVIII

Categoría: Monumentos

Localidad: Chavaler

Municipio: Garray

Fecha de incoación: 29/04/1982

BOE de incoación: 23/06/1982

Fecha de declaración: -

BOCyL de declaración: -

BOE de declaración: -